

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – SPOLEČNÉ PROSTORY

ČÍSLO	JMENO	PLOCHA[m2]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.01	ZÁDVEŘÍ	5,24	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.02	CHODBA	8,90	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.03	SCHODIŠTĚ	8,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
	PODESTA	2,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – BYT Č.4

ČÍSLO	JMENO	PLOCHA[m2]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.10	BALKON	4,42	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.11	ZÁDVEŘÍ	6,52	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.12	ŠATNA	0,68	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.13	WC	0,93	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ OKLAD 1800 MM
2.14	KOUPELNA	3,80	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ OKLAD 1800 MM
2.15	KUCHYŇ	4,96	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.16	SPÍŽ	1,53	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.17	OBÝVACÍ POKOJ	18,12	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA
2.18	DĚTSKÝ POKOJ	9,46	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA
2.19	LOŽNICE	10,99	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – BYT Č.5

ČÍSLO	JMENO	PLOCHA[m2]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.20	BALKON	4,42	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.21	ZÁDVEŘÍ	7,30	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.22	ŠATNA	1,68	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.23	SPÍŽ	1,41	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.24	WC	1,36	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ OKLAD 1800 MM
2.25	KOUPELNA	3,26	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ OKLAD 1800 MM
2.26	KUCHYŇ	8,61	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.27	OBÝVACÍ POKOJ	15,08	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA
2.28	DĚTSKÝ POKOJ	11,54	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA
2.29	LOŽNICE	14,69	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – BYT Č.6

ČÍSLO	JMENO	PLOCHA[m2]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.30	BALKON	4,42	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.31	ZÁDVEŘÍ	6,30	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.32	ŠATNA	2,21	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.33	WC	0,85	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ OKLAD 1800 MM
2.34	KOUPELNA	4,31	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ OKLAD 1800 MM
2.35	KUCHYŇ	5,95	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.36	SPÍŽ	2,38	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KERAMICKÝ SOKL 50 MM
2.37	OBÝVACÍ POKOJ	20,87	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA
2.38	DĚTSKÝ POKOJ	9,48	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA
2.39	LOŽNICE	13,36	KOBEREC	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ŠTUK	KOBERCOVÁ LÍŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ


- TVÁRNICE LIATHERM 247/365/240 MM  
TVÁRNICE LIATHERM 372/300/240 MM  
TVÁRNICE LIAPOR M 240 247/240/240 MM  
VNĚJŠÍ OBVODOVÉ ZDI OBJEKTU BUÐOU ZATEPLENY 30 MM POLYSTYRENEM
- SDK KONSTRUKCE, PŘÍČKY W11 DESKY GKB (V KOUPELNÁCH GKBI)
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ PREFA SLOUPY
- SDK KONSTRUKCE, INSTALAČNÍ ŠACHTA DESKY GKf TL 18+15 MM

Legenda zatepovacího systému

- A-ns - zatepovací systém minerální vlna tl. 100 mm  
+ perlinka, stěrka, probraněná omítkovina,  
odstín OKR
- B-ns - Minerální vlna tl. 60 mm + perlinka, stěrka,  
mozaiková omítkovina odstín HNĚDÁ se  
založením 200 mm pod terén
- C-ss - minerální vlna tl. 140 mm + zafukání do  
šikmin mezi krokve - klimatizer 140 mm
- D-ss - minerální vlna tl. 60 mm + perlinka, stěrka, štuk
- E-ns - čela, boky a podhled balkonové desky - zatepovací  
systém minerální vlna tl. 100 mm + perlinka,  
stěrka, probraněná omítkovina, odstín OKR
- K 1 - Venkovní parapety - Al Elox, barva bílá
- K 2 - Lemování balkonů - Al Elox, barva bílá

LEGENDA PŘEKLADŮ

PŘEKLAD A (ŠxV)	PŘEKLAD B (ŠxV)	PŘEKLAD C (ŠxV)
365(2x175)/240 MM	240(2x115)/240 MM	365(3x115)/240 MM
DĚLKA POČET	DĚLKA POČET	DĚLKA POČET
865 MM 2*4=8	1490 MM 2*4=8	2990 MM 3*3=9
1990 MM 2*10=20		



Ladislav Knap - LAKNASOFT □ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB   KALKULACE STAVEB INŽENÝRSKÁ ČINNOST   3D VIZUALIZACE Tel.: +420 731 155 166   e-mail: ladislav.knap@gmail.com   www.laknasoft.cz				RAZITNO A ČÍSLO AUTORIZACE:	
SEVERNÍ:	ILUSTRAČNÍ OBRAZEK:		ČÍSLO PRÁE:		
ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ladislav Knap Za Korkem 121 Kvěsterec nad Ohří 431 51 IČ: 12068594	
L. Knap	L. Knap	L. Knap	L. Knap - ČKAIT 0400044		
MÚ: Radnice				FORMÁT	
INVESTOR: Obec Račetič				DATUM	02/2017
AKCE:				ÚČEL	DSP
Energetické úspory objektů č.p.158,159,160 Račetič č.p. 158, p.p.č. 412/125; č.p. 159, p.p.č. 412/126; č.p. 160, p.p.č. 412/127				Č. ZÁKÁZKY	ME02
				KÓTOVÁNÍ	mm
				PROFESE	stavební
NÁZEV:				MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP				1:50	D1.1.b-03