Nabídkový rozpočet

Zakázka:	**Energetická opatření úspor - Rehabilitace obvodových plášťů BD č.p. 158 159 160 v Račeticích**
Objekt:	**BD č.p. 158 159 160 Račetice kú Račetice**
Rozpočet:	**Prováděcí rozpočet**
Objednatel:	**Obec Račetice** IČ: **673161** DIČ:
Zhotovitel:	**RRK spol. s r.o.** IČ: DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
Celkem	1 BD		1 074 674,40 Kč
Celkem	3 BD		3 224 023,20 Kč
Vedlejší náklady	1,50	% GZS	48 360,35 Kč
3 BD Fasády a střechy	Fasády, střechy		**3 272 383,55 Kč**
Zateplení garáží	1BD		314 876,00 Kč
3 BD Zateplení stropů garáží	**3BD**		**944 628,00 Kč**
Celkem 3BD komplet	**Fasády,střechy, stropy garáží**		**4 217 011,55 Kč**
Projektová dokumentace 3BD			**0,00 Kč**
En.audit, Požární zpráva 3BD			**0,00 Kč**
Publicita 3BD			**0,00 Kč**
Celkem	**bez DPH**		**4 217 011,55 Kč**

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**4 217 011,55**	**Kč**
Snížená DPH	**15** %	**632 551,73**	**Kč**
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	**3 BD**	**4 849 563**	**Kč**

v **Račeticích** dne **4.2.2017**

RRK spol. s r.o. Korespondenční adresa a provozovna: Tušimice 9, 432 01 KADAŇ Sídlo: Krčská 417/37, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 148 67 184, DIČ: CZ 148 67 184

Za zhotovitele

Obec Račetice Račetice 11, 438 01 Žatec IČO: 00673161 č.ú. 9[illegible]/[illegible]41/0100

Za objednatele

Rekapitulace dílů stavební části projektu fasády a střechy

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			4 500,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			744 498,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			117 660,00
713	Izolace tepelné	PSV			150 716,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 900,00
766	Konstrukce truhlářské- plast	PSV			28 400,00
Cena celkem					**1 074 674,40**

Položkový rozpočet

	Obec Račetice	Zateplení obvodového pláště BD č.p. 158, 159, 160 v Račeticích

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	**60**	**Úpravy povrchů, omítky**				**4 500,00 Kč**
1	1	Demontáž a zpětná montáž svítidel, kab a krabic NN	HZS	18,00000	250,00	4 500,00 Kč
Díl:	**62**	**Upravy povrchů vnější**				**744 498,40 Kč**
2	622300181RT3	Montáž chrániči kabelu do zateplení , chráničkaplast husí krk DN 50 mm	m	96,00000	24,90	2 390,40 Kč
	materiál	chráničkaplast husí krk DN 50 mm	m	96,00000	30,00	2 880,00 Kč
3	622311011R00	MTZ Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	52,00000	27,00	1 404,00 Kč
	materiál	Soklová lišta hliník KZS tl. 63 mm	m	52,00000	100,00	5 200,00 Kč
4	622311150RU1	Zateplení povrchová úprava soklu - KZS s izolační fasádní vatou tl 6cm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 stěny suterenu 0,035 W/mK	m2	98,00000	400,00	39 200,00 Kč
	materiál	izolační fasádní vata tl 6cm, mozaikova omítka 5,5 kg/m2 stěny suterenu 0,035 W/mK	m2	98,00000	580,00	56 840,00 Kč
5	622390311R00	Montáž KZS fasáda, Izolační fasádní vata 10cm, tenkovrstvá omítka, perlinka,stěrka, probarvená omítkovina 0,035 W/mK	m2	584,00000	421,00	245 864,00 Kč
	materiál	Izolační fasádní vata 10cm, tenkovrstvá omítka, perlinka,stěrka, probarvená omítkovina 0,035 W/mK	m2	584,00000	520,00	303 680,00 Kč
6	622390612R00	Montáž KZS, parapet, Izolační fasádní vata 6cm, stěrka+výztuž.tk., parapety,balkony i podhled 0,035 W/mK prob omítka	m2	68,00000	300,00	20 400,00 Kč
	materiál	Izolační fasádní vata 6cm, stěrka+výztuž.tk.hmoždinka 0,035 W/mK prob omítka	m2	68,00000	980,00	66 640,00 Kč
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**117 660,00 Kč**
7	942941022R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg	m2	795,00000	68,00	54 060,00 Kč
8	942941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022	m2	795,00000	41,00	32 595,00 Kč
9	942941822R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg	m2	795,00000	39,00	31 005,00 Kč
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				**150 716,00 Kč**
10	713111111RV3	MTZ Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - tl. 140mm 0,033 W/mK	m2	286,00000	86,00	24 596,00 Kč
	materiál	Dodávka skelná vata rohože tl 140mm	m2	286,00000	300,00	85 800,00 Kč
11	62791100R	MTZ Izolace šikmých střech foukaná, tepelná a akustická, 12,5 kg 0,039 W/mK	m3	24,00000	580,00	13 920,00 Kč
	materiál	Izolace foukaná celulozová	m3	24,00000	1 100,00	26 400,00 Kč
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**28 900,00 Kč**
12	764411300R00	MTZ Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 300 mm	m	68,00000	113,00	7 684,00 Kč
	materiál	Plech elox svitek rš 300	m	68,00000	312,00	21 216,00 Kč
Díl:	**769**	**Otvorove prvky z plastu**				**28 400,00 Kč**
13	61143790.AR	MTZ a D Dveře vchodové plast 1600x2200 otevíravé dvoukřídlé ,2/3 sklo, madlo fab + kování dle stávajícího tvaru 1,4 až 1,1 W/m2K	kus	1,00000	28 400,00	28 400,00 Kč

1BD	**Cena za dílo bez DPH Celkem**	**1 074 674,40 Kč**

S:		Zateplení stropů garáží Bytový dům Račetice č.p.158,159,160				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				62 984,00 Kč
1	601012142RT1	Omítka stropů štuková 160 ručně, tloušťka vrstvy 2 mm včetně 2x nátěr bílá	m2	231,00000	264,00	60 984,00 Kč
2	1	Demontáž a zpětná montáž svítidel a krabic NN	HZS	8,00000	250,00	2 000,00 Kč
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				215 754,00 Kč
3	622311430RV1	Zatepl.systém kontaktní, strop , Expand PS 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou bez štukové	m2	231,00000	934,00	215 754,00 Kč
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				25 872,00 Kč
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	231,00000	112,00	25 872,00 Kč
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 265,50 Kč
5	2	Ztížené prac podmínky a GZS (pomocné lešení atd)	%	3,50000	2 933,00	10 265,50 Kč
						314 875,50 Kč
		3x BD 158, 159, 160				**944 626,50 Kč**
		zaokrouhleno				**944 626,50 Kč**